

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew - Boguszyniec
długość odcinka 0,940 km

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,940		
2	KNNR-6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 794,00		
3	KNNR-6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	4 794,00		
4	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	15,00		
5	KNNR-6 0108-02	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	479,40		
6	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, odwozem śinki na plac PZD gł. frezowania 4 cm	m ²	20,00		
7	KNNR-6 1301-07	Uzupełnienie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	1 410,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						

Podpis Wykonawcy:

.....