

Kosztyorys ofertowy na zadanie pn: "Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego"

| Lp. | Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych | Jm. | Ilość | Cj. [zł] | Wartość [zł] |
|--|--|---------|---------|---------------------------------------|--------------|
| Część 1: Gmina Chodów | | | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,59 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 40,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 2360,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2360,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 236,00 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu | m2 | 885,00 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| Remont drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,18 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 55,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 990,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 990,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 99,00 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu | m2 | 270,00 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| | | | | Razem netto Gmina Chodów: | |
| | | | | Razem brutto Gmina Chodów: | |
| Część 2: Gmina Grzegorzew | | | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 3434P w m. Borysławice Zamkowe | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,60 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 40,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 3000,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 3000,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 300,00 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu | m2 | 900,00 | | |
| 7 | Odtworzenie rowu do głębokości 60 cm poprzez wykopanie rowu wraz z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu | mb | 1200,00 | | |
| 8 | Wykonanie przepustu d=300mm SN8 dł. 8m poprzecznie do korony drogi z rozbiórką konstrukcji nawierzchni i pobocza i ich odtworzeniem oraz robotami ziemnymi bez ścianek czołowych | ryczałt | 1,00 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| | | | | Razem brutto Gmina Grzegorzew: | |

| Lp. | Nazwa zadania / Opis elementów rozliczeniowych | Jm. | Ilość | Cj. [zł] | Wartość [zł] |
|---|---|-----|---------|---------------------------------------|--------------|
| Część 3: Koło | | | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 3205P ul. Toruńska w Kole | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,58 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie profilujące nawierzchni asfaltowej z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 2494,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 2494,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2494,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR3, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 249,40 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| | | | | Razem brutto Koło: | |
| Część 4: Gmina Osiek Mały | | | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 3206P w m. Łuczywno | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,53 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 55,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 2915,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2915,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 291,50 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu | m2 | 795,00 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| Remont drogi powiatowej nr 3206P w m. Drzewce | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,09 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 55,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 495,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 495,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 49,50 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu | m2 | 135,00 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| | | | | Razem netto Gmina Osiek Mały: | |
| | | | | Razem brutto Gmina Osiek Mały: | |
| Część 5: Gmina Przedecz | | | | | |
| Remont drogi powiatowej nr 3406P w m. Katarzyna | | | | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,44 | | |
| 2 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na włączeniach w istniejącą nawierzchnię i na skrzyżowaniach z odwozem destruktu na plac PZD gr. 4 cm | m2 | 52,00 | | |
| 3 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 2288,00 | | |
| 4 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 2288,00 | | |
| 5 | Mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR2, AC11S, grubości średniej 4 cm | t | 228,80 | | |
| 6 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dowozu | m2 | 660,00 | | |
| | | | | Suma netto: | |
| | | | | Razem brutto Gmina Przedecz: | |
| | | | | RAZEM: | |