



PZD.TPBN.10.2021

Załącznik nr 1a do SWZ  
(składany wraz z ofertą)

Data: .....

Nazwa wykonawcy: .....

Siedziba wykonawcy: .....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie						
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>D-01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi</b>				
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,24		
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	1,24		
	<b>D-01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew i krzaków</b>				
3		karczowanie krzaków oraz wywóz materiału na zaplecze wykonawcy	m <sup>2</sup>	284,00		
	<b>D-01.02.02a</b>	<b>Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej</b>				
4		zdjęcie warstwy humusu - grubość 30cm, składowanie humusu z przeznaczeniem do ponownego humusowania, nadmiar wywieźć na zaplecze wykonawcy	m <sup>2</sup>	5 562,00		
	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>				
5		rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, przekazanie materiałów właścicielowi posesji	m <sup>2</sup>	150,00		
6		rozbiórka znaków drogowych	szt.	2,00		
	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>D-02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów</b>				
7		wykonanie nasypów w gruncie kat. I-III, transport urobku z dokopu do 10km	m <sup>3</sup>	3 029,82		
	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>				
	<b>D-03.01.03a</b>	<b>Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych PEHD spiralnie karbowanych</b>				
8		budowa przepustu PEHD Ø500 pod ciągiem pieszo-rowerowym, posadowienie przepustu na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi	m	6,00		
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>				

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
9		profilowanie koryta pod konstrukcję zjazdów, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego	m <sup>2</sup>	3 943,00		
	<b>D-04.05.01a</b>	<b>Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b>				
10		wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa w konstrukcji chodnika, ciągu pieszo-rowerowego - grubość 15cm	m <sup>2</sup>	3 601,80		
11		wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5MPa w konstrukcji zjazdów oraz wzmocnienia ciągu pieszo-rowerowego - grubość 20cm	m <sup>2</sup>	736,00		
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
	<b>D-05.03.05a</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2</b>				
12		wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 w konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz zjazdów - grubość 5cm	m <sup>2</sup>	3 290,00		
	<b>D-05.03.23a</b>	<b>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów</b>				
13		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego - grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) - grubość 3cm w konstrukcji chodnika	m <sup>2</sup>	150,00		
	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>D-06.03.01a</b>	<b>Pobocze utwardzone kruszywem łamanym</b>				
14		wykonanie pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość 15cm	m <sup>2</sup>	177,00		
	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	<b>D-07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>				
15		wykonanie oznakowania poziomego	m <sup>2</sup>	92,06		
	<b>D-07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
16		wykonanie konstrukcji wsporczych znaków z rur ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm	szt.	10,00		
17		wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych - lampy LED - zasilanie panele fotowoltaiczne	szt.	5,00		
18		wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych z grupy wielkości "średnie"	szt.	10,00		
19		wykonanie i montaż aktywnego znaków D-6 - LED - dwustronny z dwoma pulsatorami, czujnikami ruchu oraz podświetleniem przejścia - zasilanie solarne	szt.	4,00		
20		wykonanie i montaż radarowego wyświetlacza prędkości - zasilanie solarne	szt.	2,00		
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	<b>D-08.01.01b</b>	<b>Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b>				
21		ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m	82,00		
	<b>D-08.03.01</b>	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
22		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10	m	148,00		

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN*	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
	<b>D-09.01.01</b>	<b>Zieleń drogowa</b>				
23		humusowanie grubość 10cm powierzchni terenów zielonych oraz wypełnienie humusem otworów w płytach ażurowych na umocnieniach skarp i dna rowów	m <sup>2</sup>	5 562,00		
24		obsianie trawą wraz z pielęgnacją powierzchni po humusowaniu	m <sup>2</sup>	5 562,00		

<b>RAZEM (koszt netto)</b>					
<b>PODATEK VAT 23%</b>					
<b>RAZEM (koszt brutto)</b>					

\*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01

..... 2021 r.  
miejscowość i data

.....  
podpis osoby uprawnionej