

Kosztorys Ofertowy
Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w
kierunku drogi krajowej nr 92

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł 5x6
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY POMIAROWE					
1	KNR 201 0119 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,40		
2		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,40		
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 4 cm	m	25,94		
4		Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubo ci 4cm z wywozem materiału z wbudowaniem w pobocza na odcinku drogi 3411P poza zakresem projektowym	m2	259,4		
3	JEZDNIĄ Z POSZERZENIEM I POBOCZEM					
5	KNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	0,48		
6	KNR 2-31 0102	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 48 cm głębok.koryta (wg tabeli danych drogi)	m2	1589,00		
7	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m3	762,72		
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m2	1589,00		
9		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm	m2	1589,00		
10		Warstwa wiążąca na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC11W dla KR-2, grubości 4 cm	m2	837,82		
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	837,82		
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m2	120,00		

14		Nawierzchnia poboczy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 4 cm	m2	807,72		
15	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpowaniem w gruncie kat.I-III z przetrznięciem na odl.do 3 m (przestrzeń za poboczem)	m3	480,00		
4	ROWY					
16		Pogłębienie istniejących rowów o 30cm poprzez oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp i dna oraz wywozem nadmiaru gruntu	m	549,00		
17		Oczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami z namułu urządzeniem typu WUKO z wywozem i utylizacją urobku	m	11,00		
5	ZJAZDY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ					
18	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	4,45		
19	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	4,45		
20	KNR 2-31 0102	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 36 cm głębok.koryta (wg tabeli danych drogi)	m2	11,61		
21	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m3	4,89		
22	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	11,61		
23	KNR 2-31 0109-01	Nawierzchnia betonowa z betonu C16/20 grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm z pielęgnacją 7 dni	m2	11,61		
24	KNR 2-31 0303-03	Nawierzchnia z kostki betonowej bezzfazowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m2	11,61		
6	ZJAZDY BITUMICZNE					
25	KNR 2-31 0102	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 44 cm głębok.koryta	m2	42,96		
26	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m3	18,9		

27	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m2	42,96		
28		Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5, grubości 20 cm	m2	42,96		
29	KNR 2-31 0310-05/06	Warstwa cierzpalna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2, średniej grubości 4 cm	m2	42,96		
30	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 -krawędzie po 15cm	m2	9,14		
7	ZJAZDY TŁUCZNIOWE					
31	KNR 2-31 0102	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 40 cm głębok.koryta	m2	59,27		
32	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km grunt.kat. IV	m3	23,71		
33	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 20 cm	m2	59,27		
8	ELEMENTY ODWODNIENIA					
40		Rozbiórka wpustu ulicznego z zabetonowaniem osadnika i przekazaniem elementów żeliwnych Inwestorowi	szt.	1		
41		Istniejący przykanalik d=200mm do zamulenia	m	8		
42	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3	5,04		
43	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	7		
44	KNR 2-01 0206-03	Dowóz gruntu (piasek rednioziarnisty) pod zasypianie samochodami samowyladowczym	m3	4,82		
45	KNR 4-01 0105-01	Zasypianie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m3	4,82		
46	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o ś r.500 mm z osadnikiem bez syfonu Klasa nośności D400	szt.	1		
9	OZNAKOWANIE					

47	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3		
48	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - A-12a	szt.	5		
49		Zdejmowanie znaków z dostarczeniem do Inwestora	szt.	1		
10	URZĄDZENIA OBCE					
53	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	1		
54	KNR-W 2-01 0304-03	Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu łęczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m3	2		
55	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemi z ukopów z przetrznięciem ziemi i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m3	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

