

KOSZTORYS OFERTOWY dla części nr 1
Remont drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości Katarzyna i w miejscowości Zalesie

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,822		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	40,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 268,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	4 268,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	426,80		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	20,00		
7	KNNR-6 1301-03	ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	1 220,00		
		WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				
		PODATEK VAT 23%				
		WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				

.....
podpis