

KOSZTORYS OFERTOWY**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wesołowska i Zalesie”**

| Poz. | Podstawa | Opis elementów rozliczeniowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|------|------------------|---|----------------|----------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 0,920 | | |
| 2 | KNNR 6 2005-02 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm | m ² | 35,000 | | |
| 3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m ² | 4 096,00 | | |
| 4 | KNNR 6 1005-07 | Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2 | m ² | 4 096,00 | | |
| 5 | KNNR 6 0108-0201 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym | t | 409,60 | | |
| 6 | KNNR-6 0108-01 | Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym | t | 18,00 | | |
| 7 | KNNR-6 1301-03 | Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm | m ² | 1 380,00 | | |
| 8 | | Projekt czasowej organizacji ruchu | szt | 1,00 | | |
| 9 | | Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż | ryczat | 1,00 | | |
| | | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | |
| | | PODATEK VAT 23% | | | | |
| | | WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | |