

**KOSZTORYS OFERTOWY****„Remont drogi powiatowej nr 3416P w m. Tarnówka Wesołowska”**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<i>Roboty przygotowawcze</i>						
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
<i>Nawierzchnia jezdni</i>						
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m <sup>2</sup>	23,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	5 665,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	5 665,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	566,50		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	15,00		
<i>Pobocza</i>						
7	KNNR-6 0113-060	Utwardzenie poboczy warstwą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1 565,00		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						