

**KOSZTORYS OFERTOWY****Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice na odcinku drogi w miejscowości Rośle**

| Poz.                        | Podstawa            | Opis elementów rozliczeniowy  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|---------------------|---|----------------|----------|------------|---------|
| 1                           | 2                   | 3   | 4              | 5        | 6          | 7       |
| 1                           | KNNR 1<br>0111-0100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym  | km             | 0,960    |            |         |
| 2                           | KNNR 6<br>2005-02   | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm  | m <sup>2</sup> | 20,00    |            |         |
| 3                           | KNNR 6<br>1005-06   | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych   | m <sup>2</sup> | 3 936,00 |            |         |
| 4                           | KNNR 6<br>1005-07   | Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2 | m <sup>2</sup> | 3 936,00 |            |         |
| 5                           | KNNR 6<br>0108-0201 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S   | t              | 393,60   |            |         |
| 6                           | KNNR-6<br>0108-01   | Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym  | t              | 10,00    |            |         |
| 7                           | KNNR-6<br>1301-03   | uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy, grubość warswy średnio 10 cm   | m <sup>2</sup> | 1 440,00 |            |         |
| 8                           |                     | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego   | szt.           | 1,00     |            |         |
| 9                           |                     | Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż   | ryczałt        | 1,00     |            |         |
| <b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>  |                     |   |                |          |            |         |
| <b>PODATEK VAT 23%</b>      |                     |   |                |          |            |         |
| <b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b> |                     |   |                |          |            |         |