

KOSZTORYS OFERTOWY**" Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P na odcinku Grzegorzew - Kielczewek"**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6,00	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	20,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5 544,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	5 544,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S	t	554,40		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	20,00		
7	KNNR-6 1301-03	Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm	m ²	1 485,00		
8	KNNR-6 0803-0500	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - do ponownego ułożenia	m ²	18,00		
9	KNNR 6 0806-0200	Rozebranie krawężników betonowych	m	18,00		
10	KNNR 6 0109-0307	podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-8/10 gr. 4 cm	m2	18,00		
11	KNNR 6 0502-0400	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - kostka z rozbiórki	m2	18,00		
12	KNNR 6 0109-0103	krawężnik betonowy wtopiony o wymiarach 15x30 cm na ławach betonowych z oporem	m	18,00		
13		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
14		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						