

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa" - Etap I
Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	20,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	5 100,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	5 100,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S	t	510,00		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	25,00		
7	KNNR-6 1301-03	ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	1 485,00		
8		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
9		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						