

KOSZTORYS OFERTOWY**Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kielczew Górny**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,830		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	20,00		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4 565,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	4 565,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S	t	456,50		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	20,00		
7	KNNR-6 1301-03	uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy, grubość warswy średnio 10 cm	m ²	1 245,00		
8		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
9		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						