

**KOSZTORYS OFERTOWY****Remont dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa****Cz. I: Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Kolonia Rysiny - Dzióbin**

| Poz.                        | Podstawa            | Opis elementów rozliczeniowy   | Jedn. miary    | Ilość    | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------|---------------------|--|----------------|----------|------------|---------|
| 1                           | 2                   | 3  | 4              | 5        | 6          | 7       |
| 1                           | KNNR 1<br>0111-0100 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym   | km             | 0,990    |            |         |
| 2                           | KNNR 6<br>2005-02   | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm   | m <sup>2</sup> | 20,000   |            |         |
| 3                           | KNNR 6<br>1005-06   | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  | m <sup>2</sup> | 5 100,00 |            |         |
| 4                           | KNNR 6<br>1005-07   | Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2  | m <sup>2</sup> | 5 100,00 |            |         |
| 5                           | KNNR 6<br>0108-0201 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S  | t              | 510,00   |            |         |
| 6                           | KNNR-6<br>0108-01   | Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym   | t              | 25,00    |            |         |
| 7                           |                     | Rozbiórka istniejącego pod koroną drogi przepustu i ułożenie nowego o średnicy 500 mm na ławie betonowej C12/16 gr 20 cm z obsypką z piasku średniego - dł. przepustu 12 m, z odtworzeniem konstrukcji jezdni minimum 15 cm tłucznia 0/63 i 8 cm kłirca 0/31,5 i 4 cm warstwy wiążącej AC16W | ryczałt        | 1,00     |            |         |
| 8                           | KNNR-6<br>1301-03   | ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm   | m <sup>2</sup> | 1 485,00 |            |         |
| 9                           |                     | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego  | szt.           | 1,00     |            |         |
| 10                          |                     | Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż  | ryczałt        | 1,00     |            |         |
| <b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>  |                     |  |                |          |            |         |
| <b>PODATEK VAT 23%</b>      |                     |  |                |          |            |         |
| <b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b> |                     |  |                |          |            |         |