

KOSZTORYS OFERTOWY**Remont dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa****Cz. II: Remont odcinka drogi powiatowej nr 3433P w miejscowości Bierzwienna Długa Kolonia**

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,330		
2	KNNR 6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 4 cm	m ²	20,000		
3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1 390,00		
4	KNNR 6 1005-07	Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m2	m ²	1 390,00		
5	KNNR 6 0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC11S	t	139,00		
6	KNNR-6 0108-01	Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym	t	20,00		
7	KNNR-6 1301-03	ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm	m ²	495,00		
8		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego	szt.	1,00		
9		Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robót i jego demontaż	ryczałt	1,00		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						